

**VOLUMUL II**  
**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

## **CUPRINS**

**FOAIE DE TITLU**

**CUPRINS**

**TITLUL I – DISPOZITII GENERALE**

**ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM**

**BAZA LEGALA A ELABORARII**

**DOMENIUL DE APLICARE**

**CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII**

**DIVIZIUNEA TERENULUI AFERENT ZONEI STUDIATE, SUBZONE SI UNITATI**

**TERITOARIALE DE REFERINTA**

**TITLUL II – STRUCTURA REGULAMENTULUI**

**PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE  
REFERINTA**

**DIVIZIUNEA TERENULUI AFERENT ZONEI STUDIATE, SUBZONE SI UNITATI  
TERITORIALE DE REFERINTA – PLAN**

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

### TITLUL I – DISPOZITII GENERALE

#### ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

Regulamentul reprezintă o piesă de bază în aplicarea P.U.Z., ale cărui prevederi sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor pe teritoriul zonei.

El constituie împreună cu P.U.Z. un act de autoritate al administrației publice locale.

#### BAZA LEGALA A ELABORARII

La baza elaborării regulamentului de față stau:

**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57** din 3 iulie 2019 privind **Codul administrativ**

**LEGE nr. 315** din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România

**Codul civil** din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)\* - Republicare

**HOTĂRÂREA nr. 525** din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism\*) - Republicare

**LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001** privind amenajarea teritoriului și urbanismul

**ORDIN nr. 21/N** din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "**Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism**" - **Indicativ G.M. - 007 - 2000**

**ORDIN nr. 176/N** din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" - **Indicativ GM-010-2000**

**LEGE nr. 50** din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - **Republicare\*)**

**ORDIN nr. 839** din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

**LEGEA nr. 10** din 18 ianuarie 1995 **privind calitatea în construcții\*) - REPUBLICARE**

**LEGEA fondului funciar nr. 18** din 19 februarie 1991\*)- **Republicare**

**CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare**

**Legea nr. 7** din 13 martie 1996 a cadastrului și publicității imobiliare \*) - **Republicată**

**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57** din 3 iulie 2019 privind **Codul administrativ**

**LEGE nr. 98** din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

**LEGE nr. 247** din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

**Legea apelor nr. 107/1996**

**Ordonanța de urgență nr. 195/2005** privind protecția mediului

**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114** din 17 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

**Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007** privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților - **REPUBLICARE**

**HOTĂRÂRE nr. 144** din 23 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

**Legea 184/2001** privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

**Hotărârea Guvernului nr. 382/2003** pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de conținut ale documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale

**ORDIN nr. 1296** din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor

**ORDIN nr. 1294** din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale

**ORDIN nr. 49** din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane

**ORDIN nr. 50** din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale

**Normativ P118/99 de siguranța la foc a construcțiilor**

## DOMENIUL DE APLICARE

Odată aprobat, împreună cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Prevederile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea, autorizarea și realizarea construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul intravilan cuprins în zona studiată.

Zona studiată face parte din intravilanul localității Baia Mare, fiind definită ca **L2 – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare** în prezentul PUZ.

În procesul de aplicare a prevederilor documentației de urbanism, serviciile tehnice de specialitate ale administrației publice locale desfășoară următoarea procedură :

- se identifică amplasamentul terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism .
- se extrag reglementările specifice pentru funcțiunea solicitată (permisiuni, condiționări, servituți, restricții, interdicții, indicatori urbanistici, regim de aliniere etc.) din capitolele – „REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR ” și din cap. – „ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ”, se identifică prevederile generale și condițiile de autorizare a construcțiilor și amenajărilor.
- după caz, la acestea se adaugă prescripțiile particulare stabilite prin documentațiile locale de urbanism aprobate și se elaborează certificatul de urbanism pentru terenul și funcțiunea indicate prin cerere, cu înscrierea tuturor reglementărilor identificate și a avizelor și acordurilor care vor fi obținute pentru proiectul investiției anterior autorizării acesteia.

## ARIA STUDIATA IN P.U.Z.

Zona pentru care se emite prezentul regulament se identifică prin următorul număr cadastral **121267**.

Vecinătăți:

- **la est:** cale de acces – proprietăți private
- **la nord:** proprietate privată – nr cad 121658 .
- **la vest:** proprietate privată -
- **la sud:** proprietate privată – nr cad 121659 – 121660 și 121661

## CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTATII

- 1.PLANUL URBANISTIC GENERAL al localității Baia Mare – aprobat prin H.C.L. 349 / 1999
- 2.STUDIUL GEOTEHNIC
- 3.PROIECT URBANISTIC ZONAL – aprobat prin H.C.L. 159 / 2021 întocmit de BIA ARH CRĂCIUN OXANA NICOLETA

## SCOPUL REGULAMENTULUI

Este aceea de a stabili regulile optime pentru rezolvarea problemelor legate de:

- Zona edificabilă pentru terenul studiat
- organizarea spațiilor verzi,
- echiparea tehnico – edilitară, în concordanță cu situația economico – socială actuală și de perspectivă a zonei
- organizarea arhitectural – urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
- statutul juridic și circulația terenurilor.

## **DIVIZIUNEA TERENULUI AFERENT ZONEI STUDIASTE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA**

Regulamentul se referă la următoarele zone, subzone și unități teritoriale de referință:

Pentru zona reglementată s-a identificat 1 grupă de funcțiuni:

- **L2 – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare**

### **TITLUL II – STRUCTURA REGULAMENTULUI**

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

#### SECTIUNEA I: NATURA UTILIZARII TERENULUI

- ART. 1. UTILIZARI ADMISE
- ART. 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- ART. 3. UTILIZARI INTERZISE

#### SECTIUNEA II: CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI, AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

- ART. 4. CARACTERISTICI ALE TERENULUI
- ART. 5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
- ART. 6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- ART. 7. IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
- ART. 8. CIRCULATII SI ACCESE
- ART. 9. STATIONALREA AUTOVEHICULELOR
- ART. 10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA
- ART. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
- ART. 12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
- ART. 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
- ART. 14. IMPREJMUIRI

#### SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- ART. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI ( P.O.T. )
- ART. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI ( C.U.T.)

Această divizare în unități teritoriale, preluată din P.U.G. se detaliază după cum urmează:

## **L2 - Zonă de locuințe și funcțiuni complementare**

### GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

#### **ART. 1. - UTILIZĂRI ADMISE**

- **funcțiunea principală:**
  - locuințe individuale cu regim de construire izolat .
  - locuințe cu partiu deosebit care include și spații pentru profesii libere;
- **funcțiunea secundară:**
  - funcțiuni complementare – filigorii, împrejmuiri, parcări la sol, garaje, anexe, cu excepția celor pentru creșterea animalelor

#### **ART. 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- servicii profesionale și comerciale nepoluante a căror suprafață nu depășește 200mp ADC și care nu generează transporturi grele;
- autorizarea executării construcțiilor care prin destinație, necesită spații de parcare se admite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public ( art. 33 din RGU ), de preferat pe parcela aferentă.
- se admit reconstruiri, extinderi ale clădirilor numai în cazul respectării POT-ului existent sau majorarea acestuia cu maxim 10%.
- se admite mansardarea clădirilor în limita a 3 nivele.

#### **ART. 3. - UTILIZĂRI INTERZISE**

- orice alte funcțiuni decât cele prevăzute la articolele 1 și 2.
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

### SECTIUNEA II: CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI, AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

#### **ART. 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR**

- pentru a fi construibilă, parcela va avea o suprafață minimă de 500 mp și un front minim la stradă de 12,00 metri. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici nu sunt construibile.
- parcela este accesibilă dintr-un drum public sau privat, direct sau prin servitute de trecere legal obținută prin una din proprietățile învecinate de minim 5 m lățime

#### **ART. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- **clădirea se va alinia la 4,00 m** de limita de proprietate față de strada de acces și se poate retrage față de aceasta;

#### **ART. 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- clădirea se va amplasa în regim izolat și nu va avea dimensiuni planimetrice mai mari de **20,00 metri** pe nicio latură, se va respecta distanța de siguranță dintre clădiri aflate

pe parcele diferite prevăzute în Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118 (tabel2.2.2)

- distanțele față de limitele laterale se vor păstra la jumătate din înălțimea la cornișă a imobilelor, dar nu mai puțin de **3,00** metri
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, sau cel puțin de **5,00** metri.

#### ART. 7. - **AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- se vor respecta normele de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/99 (tabel2.2.2)
- distanța minimă dintre clădirile dispuse izolat de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de **6,0** metri.

#### ART. 8. - **CIRCULATII SI ACCESE**

- Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public sau drum de servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor;
- Racordul accesului pe parcelă cu strada principală se va face prin respectarea normativului de proiectare a drumurilor.

#### ART. 9. - **STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor se admite pe interiorul parcelei - limita cadastrală, suprafețele parcajelor vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/96 republicată și a normativelor în vigoare
- pentru construcțiile de locuințe, vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
- minim 3 loc de parcare pentru fiecare locuință unifamilială cu lot propriu

#### ART. 10 – **ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- Regim de înălțime maxim admis P+2E
- înălțimea maximă a clădirilor 9,00m - la cornișă
- înălțimea maximă a clădirilor 12,00m - de la terenul sistematizat până la coama construcției

#### ART. 11 – **ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- Volumetria noii clădiri, precum și modul de realizare a fațadelor necesită o atenție deosebită dată și de poziția terenului cu perspective multiple spre teren
- volumul construit va fi simplu și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- se interzice folosirea de culori stridente pe fațade, materiale precum inox, plăci bituminoase;
- pentru fațade se vor utiliza materiale naturale – tencuieli decorative, placări cu cărămidă, piatră, lemn;
- garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;
- se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite în culori nespecifice funcțiunii de locuințe pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

- se recomandă realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se interzice folosirea inoxului care este nespecific funcțiilor de locuire ale zonei
- pentru învelitori se va utiliza țigla ceramică - culori pastelate, tablă simplă fără modele în culori pastelate; se recomandă realizarea de acoperișuri cu vegetație intensivă.
- Se interzice folosirea învelitorilor din tablă care imită țigla, culori stridente, precum și materiale ondulate.
- Acoperișurile vor avea o pantă minimă de 45 grade și se vor realiza în 2ape în așa fel încât pantele acoperișurilor să aibă orientarea nord – sud cu posibilitatea de a amplasa panourile solare în planul acestora.

#### ART. 12. - **CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale etc);
- se interzice dispunerea antenelor TV – satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV

#### ART. 13. - **SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- pe terenul rămas în afara circulațiilor se vor amenaja zone verzi cu vegetație de înălțime înaltă, medie, mică;
- spațiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața incintelor
- se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 2 arbori în propiere
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de gardă vor fi înierbate;

#### ART. 14. - **IMPREJMUIRI**

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 1,60 m dublate cu gard viu, iar spre limitele laterale și posterioare separarea se recomandă a se realiza cu împrejmuiri – transparente de maxim 2,00m dublate cu vegetație.
- Construirea gardurilor spre străzi se va realiza cu un soclu de maxim 0,30m.
- Se interzice folosirea panourilor prefabricate din beton pentru împrejmuirea la stradă

### SECȚIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


#### ART. 15. - **PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI ( P.O.T.)**

- P.O.T. Maxim 35%

#### ART. 16. - **COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI ( C.U.T.)**




- C.U.T. Maxim 1

Întocmit,  
arh. TOTH Krisztina




PLAN DE INCADRARE SUPRAPUS CU PUG sc. 1:5000  
 ELABORARE PUZ - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ACTIVITATI AGRO - INDUSTRIALE NEPOLUANTE A1a IN LOCUIRE INDIVIDUALA

LEGENDA


-  LIMITA INTRAVILANULUI - BAIA MARE CONFORM P.U.G. APROBAT
-  LIMITA PARCELA CARE GENEREAZA PUZ
-  LIMITA ZONELOR REGLEMENTATE ANTERIOR

1240 07.08.2024



BENEFICIARI		PROIECT NR. 385
ELABORARE PUZ - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ACTIVITATI AGRO - INDUSTRIALE NEPOLUANTE A1a IN LOCUIRE INDIVIDUALA loc. Baia Mare, str. Vancei, nr. 81		FAZA D.T.C.U.
<b>PLAN DE INCADRARE suprapus cu PUG</b>		PLANSA U01

SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA 1: 5000
COORD.PROIECT			
PROIECTAT	arh. TOTH Krisztina		DATA 07/2024
INTOCMIT	arh. TOTH Krisztina		



- LEGENDA**
- 1. LIMITE**
- [Red line] LIMITA ZONEI STUDIATE SI REGLEMENTATE PRIN HCL 159/2021
  - [Pink line] LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT ELABORARE PUZ - parcela cu nr. cad 121267
  - [White line] PARCELAR - EXISTENT IN ZONA
  - [Black outline] CONSTRUCTII EXISTENTE
- 2. ZONIFICARE FUNCTIONALA**
- [Yellow hatched] TERENURI REGLEMENTATE PENTRU FUNCTIUNI DE LOCUIRE INDIVIDUALA - L2 APROBATE PRIN PROIECTE DE URBANISM ANTERIOARE
  - [Yellow solid] IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALA
  - [White hatched] A1b - VII, PASUNI SI A LIVEZI IN INTRAVILAN - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE
  - [Grey hatched] STRADA CU CIRCULATIE MAJORA - str. Vrancei
  - [Light grey hatched] STRADA CU DESEVIRE LOCALA
  - [Red triangle] ACCESE AUTO / PIETONALE
  - [Green line] RETEA ELECTRICA AERIANA
  - [Yellow line] RETEA DE GAZ SUBTERANA EXISTENTA IN ZONA
  - [Brown line] RETEA DE CANALIZARE SUBTERANA EXISTENTA IN ZONA
  - [Blue line] RETEA DE APA SUBTERANA EXISTENTA IN ZONA
  - [P.O.T.] PROCENT DE OCUPARE TEREN - EXISTENT POT = 0%
  - [C.U.T.] COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - EXISTENT CUT = 0.0

1240 07.08.2024



BENEFICIARI	PROIECT NR. 385
-------------	-----------------

ELABORARE PUZ - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ACTIVITATI AGRO-INDUSTRIALE NEPOLUANTE A1a IN LOCUIRE INDIVIDUALE loc. Baia Mare, str. Vancei, nr. 81	FAZA D.T.C.U.
--	---------------

<b>PLAN DE SITUATIE - EXISTENT</b>	PLANSA U02
------------------------------------	------------

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
COORD.PROIECT			1: 500
PROIECTAT	arh. TOTH Krisztina		DATA
INTOCMIT	arh. TOTH Krisztina		07/2024

Nr. crt.	BILANT TERITORIAL pentru PARCELA	EXISTENT		PROPUNERE	
		mp	%	mp	%
1.	Zona construita - TOTALA	0,0	0,00	160,0	22,85
2.	a. Teren liber de constructii - zona neamenajata	700,0	700,00	0,0	0,00
	b. Zona verde - zona amenajata	0,0	0,00	395,0	56,43
3.	Zona circulatii auto / platforme parcare	0,0	0,00	70,0	10,00
4.	Zona trotuare, terase	0,0	0,00	75,0	10,72
	Total suprafata parcela	700,0	100,00	700,0	100,00
	PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI - PARCELA			0,0 %	35,00 %
	COEFICIENT DE UTILIZARE - PARCELA			0,0	-1,0
	GRADUL DE OCUPARE A TERENULUI - PARCELA			0,0 %	70,00 %
	ZONA VERDE AMENAJATA - PARCELA			0,0 %	min. 30,00 %

- LEGENDA**
- 1. LIMITE**
- LIMITA ZONEI STUDIATE SI REGLEMENTATE PRIN HCL 159/2021
  - LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT ELABORARE PUZ - parcela cu nr. cad 121267
  - PARCELAR - EXISTENT IN ZONA
  - CONSTRUCTII EXISTENTE
  - RETEA DE CURENT - LEA 20KV IMPREUNA CU CULOARUL AFERENT DE PROTECTIE
  - ZONA EDIFICABILA
  - ALINIAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE STRADA DE ACCES
- 2. ZONIFICARE FUNCTIONALA**
- TERENURI REGLEMENTATE PENTRU FUNCTIUNI DE LOCUIRE INDIVIDUALA - L2 APROBATE PRIN PROIECTE DE URBANISM ANTERIOARE
  - IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALA
  - A1a - ACTIVITATI PRODUCTIVE AGRO - INDUSTRIALE NEPOLUANTE DESFASURATE SAU NU IN CONSTRUCTII AGRO INDUSTRIALE MARI
- 3. CAI DE COMUNICATIE RUTIERA**
- STRADA CU CIRCULATIE MAJORA - str. Vrancei
  - STRADA CU DESEVIRE LOCALA
  - ACCESSE AUTO / PIETONALE
  - P.O.T. PROCENT DE OCUPARE TEREN - EXISTENT POT = 0%
  - P.O.T. PROCENT DE OCUPARE TEREN - PROPUST POT = 35%
  - C.U.T. COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - EXISTENT CUT = 0,0
  - C.U.T. COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - PROPUST CUT = 1,0

**DATE DESPRE TERENUL INITIATORULUI**  
 CF 121267 Baia Mare - suprafata - 700mp - functiunea de teren arabil, teren intravilan  
 Terenul este liber de constructii.

Stamp: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA, KRISZTINA ANDREA A.L. TOTH, arhitect diplomat, D<sub>21</sub>

Stamp: OFICIUL DE ARHITECTURA, 5236, Krisztina Andreea TOTH

Stamp: BAIA MARE SC. ARHIHOME SRL, J 24 / 901 / 04, R 16508669

BENEFICIARI		PROIECT NR. 385
str. Marasesti, nr. 8 / 16B		
ELABORARE PUZ - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ACTIVITATI AGRO-INDUSTRIALE NEPOLUANTE A1a IN LOCUIRE INDIVIDUALA loc. Baia Mare, str. Vancei, nr. 81		FAZA P.U.Z.
<b>REGLEMENTARE</b>		PLANSĂ U03
PROIECTANT GENERAL <b>S.C. ARHIHOME S.R.L.</b> Baia Mare, str. GRIVITEI nr. 127 J24/901/04 R 16508669		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
COORD.PROIECT	arh. TOTH Krisztina	
PROIECTAT	arh. TOTH Krisztina	
INTOCMIT	arh. TOTH Krisztina	
		SCARA 1: 500
		DATA 05/2025

