



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 544/2017

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru "Zonă de Locuințe Unifamiliale", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Horea, fn., inițiat de Nechita Vlad Alexandru

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,
JOI 21 DECEMBRIE 2017**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 705/2017;
- Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, având nr. 25912, 28808, 35765 din 11.10.2017, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Zonă de Locuințe Unifamiliale", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Horea, fn., proiect nr. 98 din 2016 elaborat de B.I.A - Birou Individual de Arhitectură, specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Bod Arcadie, inițiator, Nechita Vlad Alexandru;
- Solicitarea domnului Nechita Vlad Alexandru, înregistrată cu nr. 25912/19.07.2017, 28808 din 17.08.2017, respectiv 35765 din 05.10.2017.

Având în vedere:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că, informarea și consultarea a publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului", prin anunțul din data de 06.03.2017, dat de Primăria Municipiului Baia Mare pentru intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și de consultare asupra propunerilor preliminare;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 6/23.06.2017;
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - P.U.Z. str.Horea, fn., Baia Mare;
- Constatarea îndeplinirii procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

- Art. 39, alin.1, art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru "Zonă de Locuințe Unifamiliale", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Horea, f.n., proiect nr. 98 din 2016 elaborat de B.I.A - Birou Individual de Arhitectură, specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Bod Arcadie, inițiator:


Nechita Vlad Alexandru, în conformitate cu Anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

- Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.
- Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.
- Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.
- Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate, va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.
- Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția prefectului Județului Maramureș;
 - Primarul Municipiului Baia Mare;
 - Arhitectul Șef; ✓
 - Nechita Vlad Alexandru
 - Direcția Generală Dezvoltare Publică;
 - Serviciul Administrație Publică Locală.

Kovács Richárd
Președinte de ședință



Contrasemnat
Lia Augustina Mureșan
Secretar



Total consilieri	23
Prezenți	23
Pentru	23
Impotrivă	-
Abțineri	-

REGULAMENT

aferent PUZ – ZONA DE LOCUINTE UNIFAMILIALE

I. DISPOZITII GENERALE

Regulamentul Zonal de Urbanism explica si detaliaza, sub forma unor prescriptii si recomandari prevederile Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) in vederea urmaririi si aplicarii acestuia.

Regulamentul cuprinde prescriptii si recomandari generale la nivelul zonei si prescriptii si recomandari specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul P.U.Z.

Teritoriul care face obiectul P.U.Z. Este inclus in intravilanul municipiului Baia Mare, aprobat cu HCL 349/1999.

Regulamentul instituie reguli referitoare la construire pentru urmatoarele categorii de interventii:

-- Constructii noi realizate pe teren liber.

-- Amenajari de spatii verzi, cai de circulatie, echipare edilitara.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti beneficiarii zonei, persoane fizice sau juridice.

Orice modificare a prezentului Regulament se va putea face numai impreuna cu modificarea Planului Urbanistic Zonal si numai in spiritul si limitele Regulamentului General de Urbanism, urmand aceeaasi filiera de avizare si aprobare.

1.1. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR SI ZONIFICAREA FUNCTIONALA.

Domeniul de aplicare al Regulamentului Local

Regulamentul de fata este aplicabil zonelor delimitate in plansele anexa "**PUZ – Zona de locuinte unifamiliale**".

Corelarea cu alte regulamente

Ambele documentatii, respectiv, PUZ-ul si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent, au fost elaborate in concordanta cu P.U.G. Baia Mare, aprobat prin HCL 349/1999.


-- Se va construi numai in regim izolat

-- Inaltimea maxima va fi de cca.7,00m – la cornisa.

-- Numarul nivelelor va fi de P, P+1

Pe baza zonificarii functionale, prin prezentul P.U.Z. s-a delimitat urmatoarea unitate teritoriala de referinta – UTR – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, descrise in cele ce urmeaza.

Teritoriul luat in considerare pentru construire – conform P.U.G. - Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Baia Mare - se situeaza in intravilan si se afla in zona delimitata la nord de strada Horea, terenuri prop. Stefan Cristi si Bolos Emil, la sud si vest este delimitata de cimitirul Horea, la est de teren prop. Ionut Maris.



PUZ nr. 99 / 21.12.2017.

1.2. SITUATIA EXISTENTA

Zona studiata este in partea sud-estica a Municipiului Baia Mare cu acces din strada Horea pe drum de servitute.

Construcțiile existente in zona de studiu sunt: cladiri rezidentiale (locuinte unifamiliale) cu regim de inaltime maxim P+1, amplasate izolat.

1.2.1 Descrierea amplasamentului

Terenul luat in considerare are suprafata totala de 1826,00mp.

Terenul studiat UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, proprietar Nechita Vlad Alexandru si Nechita Mihaela Cristina, are suprafata totala de 1826,00.

Nu exista cladiri edificate pe acest teren, in prezent.

1.2.2 Caracterul zonei

In prezent terenul are destinatia faneata si nu exista constructii pe parcele. Parcelele sunt cuprinse in U.T.R. L3 partial – Subzona locuintelor individuale si colective mici P+2, si G2 – cimitire, capele, spatii administratie, etc., folosinta actuala faneata si se doreste trecerea in U.T.R. constructibil – zona de locuinte individuale, cu regim maxim de inaltime P+1.

1.2.3 Accesibilitate la cai de circulatie

Accesul pe terenurile studiate se realizeaza din strada Horea din Baia Mare, pe drum de servitute.

2. PREVEDERILE REGULAMENTULUI ZONAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCTIONALE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

ART.1 – UTILIZARI ADMISE

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- locuinte individuale cu maxim P+1 niveluri in regim de construire izolat

ART.2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste functiuni vor fi dispuse la intersectii si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

ART.3 – UTILIZARI INTERZISE

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 200 mp. ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice



- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
- autobaze si statii de intretinere auto;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Dimensiuni minime:

Pentru regimul de construire izolat:

- dimensiunea minima a parcelei construibile va fi de cel putin 400mp
- frontul stradal minim va fi de 14,00m

ART.5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Constructiile vor respecta aliniamentul stabilit prin P.U.Z.—Reglementari.

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- cladirile vor fi retrase de la aliniament cu minim 3 metri;

ART. 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

– în regim izolat cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din inaltimea la cornise dar nu cu mai putin de 3.0 metri.

Linia de aliniere va fi la 3,00m fata de vecinatati, pe lateral, iar pe latura posterioara la 3,00m fata de vecinatati.

Pe parcela cu nr. top. 104610, dupa reparcelare (zona edificabila), linia de aliniere a cladirilor se va retrage fata de limita comuna cu minim 3,00m.

ART.7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- distanta minima dintre cladirile de pe aceeași parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise a cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 3.0 metri;

ART.8 CIRCULATII SI ACCESE

In ceea ce priveste organizarea circulatiei, se impune rezolvarea problemelor privind:

1. Circulatia pe domeniul public
2. Organizarea circulatiei in incinta

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE



Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

Circulația rutieră și pietonală pe drumurile publice

Circulația rutieră și pietonală se menține pe traseul drumului de servitute.

Organizarea circulației în incinta zonei. Parcaje.

S-a prevăzut câte un acces auto și pietonal pentru fiecare parcelă, iar capacitatea cailor de circulație în incinte se propune după cum urmează:

- carosabil de 4,00m lățime

ART.9. STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- stationarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

ART. 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- înălțimea maximă a clădirilor va fi P+1 (7,00 metri la cornișă).

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura și finisaje;
- garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectura cu clădirea principală;
- se interzice folosirea asbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

ART.12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ART.13 SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fatadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția



construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

ART.14 IMPREJMUIRI

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Imprejmuirile la strada vor fi opace cu înălțimea totală cuprinsă între 1,80-2,00m, dublate cu plantatii de gard viu (verde), cu soclu opac de 50cm. Imprejmuirile laterale și posterioare vor fi opace cu înălțimea maximă de 2,00m cu soclu de 30cm.

ART.15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE = 1826mp - suprafața totală studiată

Bilanț teritorial

- Suprafața zonei studiate	1826.00mp	100%
- Suprafața construcții	639.00mp	35%
- Grădini, zone verzi	548.00mp	30%
- Circulația carosabilă, parcaje	457.00mp	25%
- Circulația pietonală	182.00mp	10%

Pentru UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Propus:

POT = 35%

G.O. = 70%

ART.16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Pentru UTR - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Propus:

CUT = 0,6

Intocmit
Arh. Bod Arcadie



PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

1.2 REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA :

- LIMITA ZONEI STUDIATE
- LIMITA PARCELEI STUDIATE
- POSIBILA PARCELARE ULTERIOARA
- RETRAGERE MINIMA FATA DE ALINEAMENT STRADAL (3M)
- LIMITA DE ALINIERE
- ZONA EDIFICABILA PROPUSA
- PLANTATII, SPATII VERZI AMENAJATE
- CIRCULATIE CAROSABILA
- TROTUARE, ALEI PIETONALE
- ACCES PIETONAL SI AUTO PE PARCELA
- CONSTRUCTII EXISTENTE

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA CONSTRUITA	639mp	35%
SPATII VERZI	548mp	30%
CIRCULATII CAROSABILE - PARCAJE	457mp	25%
CIRCULATII PIETONALE	182mp	10%
SUPRAFATA TOTALA	1826mp	100%


35% P.O.T. propus

0.60 C.U.T. propus

G.O. = 70%

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 544/2017
Arhitect Șef

PUZ nr. 899/2017



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOD ARCADIE Baia Mare, Str. GARII, nr. 20/13			Beneficiar: NECHITA VLAD ALEXANDRU si NECHITA MIHAELA CRISTINA	Proiect nr. 098/2016
Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: P.U.Z. LOCUINTE UNIFAMILIALE - STRADA HOREA STR. HOREA, F.N., CF. 104609, NR. CAD. 104609, BAIU MARE, JUD. MARAMUREȘ	Faza P.U.Z.
Proiectat: arh. BOD ARCADIE	Desenat: arh. KALAMAR SOMA	DATA: 05.2016	Titlu plansa: P.U.Z. - REGLEMENTARI	Plansa nr. A.03

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

1.3 CIRCULATIA TERENURILOR

LEGENDA :

- LIMITA ZONEI STUDIASTE
- LIMITA PARCELEI STUDIASTE
- POSIBILA PARCELARE ULTERIOARA
- ZONA EDIFICABILA PROPUSA
- CONSTRUCTII EXISTENTE
- ACCES PIETONAL SI AUTO PE PARCELA
- TEREN PROPRIETATE PRIVATA

BILANT TERITORIAL


SUPRAFATA CONSTRUITA	639mp	35%
SPATII VERZI	548mp	30%
CIRCULATII CAROSABILE - PARCAJE	457mp	25%
CIRCULATII PIETONALE	182mp	10%
SUPRAFATA TOTALA	1826mp	100%

35% P.O.T. propus

0.60 C.U.T. propus

G.O. = 70%


Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbar
Anexă la HCL nr. 544/2017
Arhitect Șef
PUZ nr. 809/21.12.2017



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOD ARCADIE Baia Mare, Str. GARII, nr. 20/13			Beneficiar: NECHITA VLAD ALEXANDRU si NECHITA MIHAELA CRISTINA	Proiect nr. 098/2016
Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza
Proiectat: arh. BOD ARCADIE		1:500	P.U.Z. LOCUINTE UNIFAMILIALE - STRADA HOREA	P.U.Z.
Desenat: arh. KALAMAR SOMA		DATA: 05.2016	Titlu plansa:	Plansa nr.
			P.U.Z. - CIRCULATIA TERENURILOR	A.04



Str. Silviculturii



PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

1.4 ECHIPARE EDILITARE

LEGENDA :

- LIMITA ZONEI STUDIADE
- LIMITA PARCELEI STUDIADE
- POSIBILA PARCELARE ULTERIOARA
- ZONA EDIFICABILA PROPUSA
- PLANTATII, SPATII VERZI AMENAJATE
- CIRCULATIE CAROSABILA
- TROTUARE, ALEI PIETONALE
- ACCES PIETONAL SI AUTO PE PARCELA
- CONSTRUCTII EXISTENTE
- RETEAUA ELECTRICA
- RETEAUA DE GAZ
- RETEAUA DE APA
- RETEAUA DE CANALIZARE
- P.G. PLATFORMA GOSPODAREASCA


BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA CONSTRUITA	639mp	35%
SPATII VERZI	548mp	30%
CIRCULATII CAROSABILE - PARCAJE	457mp	25%
CIRCULATII PIETONALE	182mp	10%
SUPRAFATA TOTALA	1826mp	100%

35% P.O.T. propus

0.60 C.U.T. propus

G.O. = 70%



PUZ nr. 899/21.12.2017

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre schimbare
Anexă la HCL nr. 544/2017
Arhitect Șef

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOD ARCADIE Baia Mare, Str. GARII, nr. 20/13			Beneficiar:	NECHITA VLAD ALEXANDRU si NECHITA MIHAELA CRISTINA		Proiect nr.
Proiectat:	arh. BOD ARCADIE	Semnatura:	Scara:	P.U.Z. LOCUINTE UNIFAMILIALE - STRADA HOREA STR. HOREA, F.N., CF. 104609, NR. CAD. 104609, BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ		098/2016
Desenat:	arh. KALAMAR SOMA	DATA:	05.2016	Titlu planșă:	P.U.Z.	Faza
				P.U.Z. - ECHIPARE EDILITARE		Plansa nr.
						A.05