

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.249/2024

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare " generat de imobilele situate în Baia Mare, str. Dura FN, județul Maramureș, inițiator: SC OBERHAUSER INVEST SRL, SC ECO ANTNIC SRL, PORSCHE BANK ROMANIA, IFN FORTUNA LEASING, SC AUTOMOBIL LUC SRL,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,
MIERCURI 15 MAI 2024

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat, înregistrat cu nr.254/2024;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat cu nr. 254/2024;
- Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 13479 din 13.03.2024 , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare " generat de imobilele situate în Baia Mare, str. Dura FN, județul Maramureș, identificat prin CF. nr. 130566, 123696, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090,123693, 128938, 121486, 104469, 126553, 132504, 132506 Baia Mare, cu nr. cad. 1130566, 123696, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 123693, 128938, 121486, 104469, 126553, 132504, 132506 proprietar Oberhauser Invest SRL, cota actuala 1/1, CF. nr. 121393, 111090, Baia Mare cu nr. cad. 121393, 111090, proprietar SC Oberhauser Invest SRL si ECO Antnic SRL, CF nr. 130581, 125004, 125005, 126552, 126554, 132542 Baia Mare, cu nr. cad 130581, 125004, 125005, 126552, 126554, 132542, proprietar SC Eco Antnic SRL, Cf nr. 134650,134649 Baia Mare cu nr CAD 134650 , 134649 prop Sc Oberhauser Invest SRL, CF nr.127500 Baia Mare cu nr. CAD 127500 proprietar Sc Oberhauser Invest SRL-aflate în extravilan în suprafața de 84.151m2 si CF. Nr. 101812 Baia Mare cu nr. cad 101812, proprietar Porsche Bank Romania, CF. Nr. 111224, 111219, 104870, 117644, 117645 Baia Mare cu nr. cad 111224, 111219, 104870, 117644, 117645, proprietar IFN Fortuna Leasing, CF. Nr. 117646, 117647 Baia Mare cu nr. cad 117646, 117647, proprietar Sc Automobil LUC SRL, CF. Nr. 120485 Baia Mare cu nr. cad 120485, proprietar terenuri în suprafața de 20.361m2 aflate în intravilan, Proiect nr. 555 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Mihaela Pusnava, inițiator: SC OBERHAUSER INVEST SRL,SC ECO ANTNIC SRL, PORSCHE BANK ROMANIA,IFN FORTUNA LEASING,SC AUTOMOBIL LUC SRL
- Solicitarea SC Oberhauser Invest SRL cu sediul în județul Maramureș, Baia Mare, Bd.Unirii 20/S 39, în calitate de proprietar, înregistrată cu nr. 13479 / 13.03.2024;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că, informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";
- Avizul Arhitectului Șef nr. 6/13.03.2024;
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - P.U.Z " Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare " generat de imobilele situate în Baia Mare, str.Dura FN., județul Maramureș;
- Îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate II din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare " generat de imobilele situate în Baia Mare, str.Dura FN, județul Maramureș, identificat prin CF. Nr. 130566, 123696, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 123693, 128938, 121486, 104469, 126553, 132504, 132506 Baia Mare, cu nr. cad. 1130566, 123696, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 123693, 128938, 121486, 104469, 126553, 132504, 132506 proprietar Oberhauser Invest SRL, cota actuală 1/1, CF. Nr. 121393, 111090, Baia Mare cu nr. cad. 121393, 111090, proprietar SC Oberhauser Invest SRL și ECO Antnic SRL, CF Nr. 130581, 125004, 125005, 126552, 126554, 132542 Baia Mare, cu nr. cad 130581, 125004, 125005, 126552, 126554, 132542, proprietar SC Eco Antnic SRL, Cf Nr.134650, 134649 Baia Mare cu nr CAD 134650 , 134649 prop Sc Oberhauser Invest SRL, CF nr.127500 Baia Mare cu nr. CAD 127500 proprietar Sc Oberhauser Invest SRL-aflate în extravilan în suprafața de 84.151m² și CF. Nr. 101812 Baia Mare cu nr. cad 101812, proprietar Porsche Bank Romania, CF. Nr. 111224, 111219, 104870, 117644, 117645 Baia Mare cu nr. cad 111224, 111219, 104870, 117644, 117645, proprietar IFN Fortuna Leasing, CF. Nr. 117646, 117647 Baia Mare cu nr. cad 117646, 117647, proprietar Sc Automobil LUC SRL, CF. Nr. 120485 Baia Mare cu nr. cad 120485, proprietar _____, terenuri în suprafața de 20.361m² aflate în intravilan, Proiect nr. 555 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Mihaela Pusnava, inițiatori: SC OBERHAUSER INVEST SRL, SC ECO ANTNIC SRL, PORSCHE BANK ROMANIA, IFN FORTUNA LEASING, SC AUTOMOBIL LUC SRL. _____ în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare – prin viceprimar desemnat;
- Arhitectul Șef; —
- SC Oberhauser Invest SRL Baia Mare, Bd.Unirii nr.20 .jud.Maramureș;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte de sedință

Total consilieri	23
Prezenți	19
Pentru	18
Impotrivă	-
Abțineri	1



Contrasemnat pentru legalitate

Jur.

Secretar General Municipiului Baia Mare




PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUNICIPIUL BAI A MARE,
JUDEȚUL MARAMUREȘ



PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

VOLUMUL II

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM



Denumirea proiectului: **Plan Urbanistic Zonal Introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș**

Amplasamentul: **str. Dura, extravilan Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș**

Inițiatorul documentației de urbanism: **Oberhauser Invest SRL**

Nr contract: **555/19.11.2021**

Elaboratorul documentației de urbanism: **AGORAPOLIS SRL**

Șef de proiect: **master urbanist MIHAELA**



I. DISPOZIȚII GENERALE	3
II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ	7
III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE	8
Idm - subzonă producție și depozitare	8
S - subzona preponderent de servicii	18
IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR)	28





I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Rolul RLU

1.1.a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcții în limitele zonei de studiu prevăzute în planșa de Reglementări.

1.1.b. Regulamentul local de urbanism însoțește **Planul Urbanistic Zonal introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** și explicită și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

1.1.c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001, cu modificările și completările ulterioare.


1.1.d. Orice documentație de urbanism, ulterioară **Planului Urbanistic Zonal introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** care schimbă concepția generală care a stat la baza PUZ-ului, determină modificarea PUZ și aprobarea conform legii.

1.1.e. Modificarea Regulamentului local de urbanism al **Planului Urbanistic Zonal introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ și implicit ale Regulamentului local de urbanism, se pot face numai cu respectarea parcurșului de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o și documentația inițială.

1.2. Baza legală a elaborării

1.2.a. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent **Planului Urbanistic Zonal introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** au stat, în principal:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL 649/1999, prelungit prin HCL 605/2015 și 637/2018;
- Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;
- Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;






- H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000;
- Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000;
- Ordin M.T.C.T nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);
- Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului;
- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordin Ministerul Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat cu Ordin Ministerul Sănătății nr. 994 din 2018;
- Legea 114/1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.b. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism și prevederile **Planului Urbanistic General UAT Municipiul Baia Mare** în vigoare la momentul realizării prezentei documentații.

1.3. Domeniul de aplicare

1.3.a. Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent **Planului Urbanistic Zonal introducere în intravilan și parcelare zonă producție și depozitare** Municipiul Baia Mare cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor dirijate studiată prin PUZ, definită conform Avizului de Oportunitate nr. 24/30.12.2021.



1.3.b. Zonificarea funcțională a arealului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

1.3.c. Zona de aplicare a RLU aferent PUZ este definită prin Avizul de Oportunitate nr. 24/30.12.2021 și include terenurile aflate în proprietate privată cu nr. cadastral (la momentul elaborării documentației PUZ): 101812, 111224, 111219, 104870, 117644, 117645, 117646, 117647, 120485, 130566, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 123693, 123696, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 121393, 121486, 128938, 104469, 127500, 130581, 125004, 125005, 126552, 126553, 126554, 132542, 132504, 132506, 134649 și 134650.

Pentru celelalte terenuri extravilane cuprinse în zona de studiu: nr. cad. 130715, la est de strada propusă FN4 (numerele cadastrale 131864, 131887, 115860, 129635, 106877), și la sud de strada propusă FN3 (numerele cadastrale 123222, 119299, 121327, 112842 și 130385) se emit recomandări de reglementare ulterioară, dar nu se introduc în intravilan.

Funcțiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial în planșa desenată și au indicatori spațiali și indicatori de funcționare specificați în Regulamentul local de urbanism și corelați cu anexa nr. 2 la RGU.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția admiterii funcțiunii propuse în conformitate cu zonificarea funcțională stabilită la nivel de RLU și cu anexa nr. 1 din PGU.

1.4. Preconditii de aplicare a RLU

Reglementările propuse prin prezentul Plan Urbanistic Zonal vor face obiectul unor noi intervenții în cadrul zonei de studiu și stau la baza unei dezvoltări coerente la nivel local. În cazul construcțiilor existente, acestea se mențin, iar funcțiunile existente continuă să fie utilizate atâta timp cât nu se solicită o nouă autorizație de construire. În cazul unor intervenții care vor necesita autorizații de construire pentru construcții noi sau extinderi ale celor existente la momentul aprobării prezentului PUZ, acestea se vor emite în baza prezentului Regulament.

Parcelele edificate la momentul elaborării prezentei documentații își păstrează caracteristicile pe parcursul desfășurării activităților în construcțiile existente sau până la demolarea construcțiilor. După demolarea construcțiilor existente pe o parcelă se poate edifica o nouă construcție doar dacă îndeplinește condițiile de conformare conform Articolului 4 din prezentul Regulament.

Propunerea de lotizare din cadrul fiecărui UTR reprezentată în planșa de reglementări urbanistice reprezintă o ilustrare în vederea organizării spațiale-volumetrice. Ulterior aprobării PUZ sunt admise



operațiuni cadastrale de comasare alipire în condițiile legislației în vigoare. Orice parcelă nouă, în vederea edificării, se va supune reglementărilor din prezentul Regulament.

În cazul în care se realizează o supanță în cadrul nivelului Parter cu caracter de Mezanin, acesta va fi accesibil doar prin intermediul Parterului și va fi asimilabil Parterului din perspectiva reglementărilor aplicate acestuia, cu obligativitatea respectării indicatorului urbanistic CUT maxim admis.





II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

1.1 Unități și subunități funcționale

La nivelul PUZ, se regăsesc 2 unități teritoriale de referință, după cum urmează:

Idm - subzonă producție și depozitare

POT max = 50%

CUT volumetric max = 7,5 mc/ mp teren

RH max = S/D+P+1

H max = 15 m la cornișă


S - subzona servicii

POT max = 40%

CUT max = 2 mp ADC/mp teren

RH max = S/D+P+3E+M/Er

H max = 18 m la cornișă





III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Idm – subzonă producție și depozitare

Reglementările urbanistice se aplică pentru terenurile cu nr. cadastral (la momentul elaborării documentației PUZ): 130566, 131458, 107917, 131992, 121112, 123692, 123693, 123696, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 121393, 121486, 128938, 104469, 127500, 130581, 125004, 125005, 126552, 126553, 126554, 132542, 132504, 132506, 134649 și 134650, care sunt introduse în intravilan. Pentru celelalte terenuri extravilane cuprinse în zona de studiu: nr. cad. 130715, la est de strada propusă FN4 (numerele cadastrale 131864, 131887, 115860, 129635, 106877) și la sud de strada propusă FN3 (numerele cadastrale 123222, 119299, 121327, 112842 și 130385) se emit recomandări de reglementare ulterioară, dar nu se introduc în intravilan.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Activități industriale productive;
- Funcțiuni logistice, depozitare și manipulare de mărfuri;
- Parcaje la sol și multietajate și stații de încărcare electrică;
- Echipamente tehnice majore;
- Stații de întreținere și reparații auto.



ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- funcțiuni comerciale: comerț alimentar, comerț nealimentar, alimentație publică (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu acces public, showroom, cu condiția ca suprafața ADC să nu depășească 2000 mp;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Locuințe;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;



SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Obiectul reglementării îl constituie loturile propuse cu suprafața rezultată în urma realizării circulațiilor publice și a parcelării.

Este admisă lotizarea în loturi mai mici cu condiția ca suprafața rezultată în vederea edificării să nu fie mai mică de **1500 mp**, cu o deschidere minimă către o circulație carosabilă de **20 metri** și să aibă acces la o stradă publică în mod direct sau prin intermediul unei servituți de trecere legal înscrisă în cartea funciară, cu o lățime minimă de 4 metri.

Se admit comasări ulterioare ale parcelelor.

În cazul în care suprafața parcelei va fi peste 10000 mp, nu se admit fronturi mai lungi de 50 metri.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniament = limita dintre proprietatea privată și domeniul public;

Limita către străzile publice propuse se constituie ca aliniament. **Față de orice aliniament o retragere minimă de 3 metri.**



În spațiul dintre retragerea minimă și aliniament sunt permise circulații carosabile și pietonale, amenajarea de parcuri la sol, amenajări peisagistice etc.

Este permisă realizarea subsolurilor până la limita parcelei, cu condiția ca acestea să fie complet îngropate pe porțiunea dintre aliniament și retragerea minimă, adică să nu depășească nivelul de călcare al terenului amenajat din jurul construcțiilor pe care le deservește. Este permisă amplasarea instalațiilor tehnice de ventilare/aerisire ale spațiilor subterane în spațiul dintre aliniament și retragerea minimă, cu condiția ca acestea să fie tratate într-o manieră de mobilier/instalație urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.

Este permisă amplasarea construcțiilor tehnice și edilitare în spațiul dintre retragerea minimă și aliniament, cu condiția ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.



ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Limită laterală = orice segment al limitei de proprietate tangent la aliniament într-un singur punct.

Limită posterioară = orice segment al limitei de proprietate cuprins între alte două segmente ale limitei de proprietate care nu sunt aliniamente.

Față de limitele laterale și posterioară de proprietate se vor respecta retrageri minime de 3 metri astfel respectându-se distanța de minim 6 metri până la clădirea vecină.

Totodată, în vederea amplasării față de limitele laterale și posterioare, în raport cu construcțiile învecinate, **se vor respecta distanțele de siguranță impuse de Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118/1999**, conform Tabelului 2.2.2. - Distanțe de siguranță.

Grad de rezistență la foc	Distanțe minime de siguranță (m) față de construcții având gradul de rezistență la foc		
	I-II	III	IV-V
I-II	6	8	10
III	8	10	12
IV-V	10	12	15



Tabelul 2.2.2. - Distanțe de siguranță conform NP 118/1999

Este permisă amplasarea construcțiilor tehnice și edilitare în spațiul dintre retragerea minimă și limita laterală sau posterioară de proprietate, cu condiția ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Pe o parcelă se pot realiza construcții izolate sau cuplate.

Între două construcții izolate pe aceeași parcelă se va respecta distanța minimă în funcție de gradul de rezistență la foc conform tabelului 2.2.2. al Normativului de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118/1999.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor în vigoare.



ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Parcelele sunt construibile doar în condițiile în care beneficiază de un acces auto cu lățimea de 4 metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară a unei parcele învecinate direct.

Ieșirile din parcurile subterane sau supraterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță și fluentă.

Circulațiile carosabile de incintă realizate în interiorul UTR Idm vor avea un gabarit minim de 5 metri în cazul circulațiilor cu sens unic, respectiv minim 6 metri în cazul circulațiilor carosabile cu dublu sens.

Trotuarele pietonale vor avea lățimi minime de 1 metru.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea legislației în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor minime cu privire la necesarul locurilor de parcare în Municipiul Baia Mare sau Regulamentul General de Urbanism, în cazul în care nu există legislație în vigoare aprobată.

Autorizarea executării construcțiilor se va putea face numai în cazul asigurării prin proiect a parcajelor aferente funcțiunii, în afara circulațiilor publice, parcajele publice pot fi luate în considerare numai pentru vizitatori sau clienți, nu și pentru locatari sau salariați; pentru aceștia, soluționarea parcajelor se va realiza în toate cazurile exclusiv în incinta proprie.

Parcarea/gararea se poate face numai în interiorul suprafeței de teren identificată cadastral pe care se realizează construcția autorizată sau pe terenuri care se află la o distanță de max. 500m de terenul pe care se solicită realizarea construcției, și pentru care se deține un drept real asupra acestuia.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Termeni utilizați și considerente generale:

Cota terenului natural (CTN) = cota terenului în situația existentă, conform ridicării topografice vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș. Cota terenului natural poate fi preluată din studiul topografic care a stat la baza prezentului PUZ, sau poate fi preluată dintr-o nouă ridicare topografică realizată de topografi autorizați.





Cota terenului amenajat (CTA) = cota terenului în situația propusă, în urma modelării terenului natural la cota specificată în proiectul de sistematizare a circulațiilor adiacente construcției, indiferent dacă au un regim de proprietate public sau privat.

Se consideră **demisol** un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor).

Se admite realizarea unui **regim maxim de înălțime S/D+P+1, respectiv înălțimea maximă 15 metri**. Se vor respecta în același timp atât înălțimea maximă, cât și regimul maxim de înălțime.

Conform **avizului 38194/29.01.2024 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă România** obiectivele propuse vor respecta înălțimea maximă de 15metri. Amplasamentul este situat în suprafața de proiecție la sol a zonei I de servitute aeronautică civilă, la 496,8m N față de axa pistei 09-27 a Aeroportului Internațional Maramureș și la 1658,2m est față de pragul 27 al pistei.

Înălțimea clădirilor se va măsura de la cota terenului amenajat al circulației din care se face accesul în construcție, la cota cea mai înaltă a acesteia, tangentă cu clădirea și până la atic.


Înălțimea maximă poate fi depășită doar cu construcții tehnice (casa scării/ liftului, ș.a.) sau instalații (de ventilație, panouri fotovoltaice etc.) amplasate pe terasa ultimului nivel, dar nu cu mai mult de 3 metri, fără ca acestea să fie vizibile în planul fațadei din circulațiile publice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și se va urmări realizarea compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de aspectul general al zonei.

Acoperirea clădirilor se va realiza în sistem tip terasă. În vederea adoptării măsurilor de reducere a consumului de energie, de creștere a eficienței energetice și de utilizare a surselor regenerabile de energie într-o pondere cât mai mare, terasa va asigura posibilitățile de instalare a panourilor solare, a panourilor fotovoltaice și alte asemenea instalații fără a periclita straturile de hidro și termoizolație sau structura de rezistență a acestora. La faza de proiectare se va ține cont de posibilitățile de montare-instalare și integrare-conectare la sistemele de instalații ale construcțiilor a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile.

În vederea aspectului construcțiilor se va respecta **REGULAMENT LOCAL DE ARHITECTURĂ ȘI ESTETICĂ URBANĂ PRIVIND MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURAL, CROMATIC ȘI ESTETIC AL FAȚADELOR CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE**, iar soluția va fi avizată în cadrul Comisiei Tehnice.



În cazul construcțiilor industriale sau comerciale se acceptă la propunerea cromatică doar culori deschise, pastelate, apropiate de cele naturale ca și culoare de bază și culori mai intense pentru accente, conform Anexei 8.

Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanțele din fațadă și vor respecta proporțiile golurilor.

Se va folosi o singură culoare ca bază/fundal la finisarea fațadelor. Se interzice la finisarea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.



Anexa 8 la Regulamentul de Cromatică Urbană - culori de bază/fond





Anexa 8 la Regulamentul de Cromatică Urbană - culori pentru accente

NOTĂ:

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului și/sau al parterului, fațadele acestora se vor trata arhitectural similar sau complementar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcașilor la nivel de imagine percepută.

Se interzice amplasarea panourilor publicitare și afișarea materialelor de natură comercială, pe domeniul public sau vizibile din domeniul public. Excepție fac vitrinele spațiilor comerciale și ale stațiilor de transport public prevăzute cu casetă specială pentru afișaje comerciale.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelelor edilitare se vor face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi.



Extinderile rețelelor de utilități se vor realiza anterior realizării circulațiilor carosabile și pietonale pentru a nu afecta buna desfășurare a acestora. În cazul în care această etapizare nu este posibilă, extinderea rețelelor de utilități se va face cu o minimă afectare a căilor de circulație executate, iar ulterior finalizării extinderii, finisajul carosabil și pietonal se va aduce la starea inițială;

Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în fațadă și bransată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitecturală precară sau producerea gheții. Se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile înierbate.

Echipamentelor tehnice aferente rețelelor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului în care se află.

Fiecare zonă va dispune de un spațiu interior parcelei destinat colectării deșeurilor menajere și a colectării selective, accesibil din spațiul public. Se recomandă ca spațiile de colectare a deșeurilor să fie realizate îngropat, cu platforme mecanizate, pentru a reduce impactul vizual negativ, riscul apariției mirosurilor și împrăștierea deșeurilor în caz de condiții meteorologice severe (vânt sau ploi puternice). În această situație, rampele și cuvele subterane vor fi construite astfel încât să fie ușor accesibile pentru curățare și spălare.


În vederea adoptării normelor de reducere a consumului de energie, de creștere a eficienței energetice și de utilizare a surselor regenerabile de energie într-o pondere cât mai mare, terasa clădirilor va asigura posibilitățile de instalare a panourilor solare, a panourilor fotovoltaice și alte asemenea instalații fără a periclita straturile de hidro și termoizolație sau structura de rezistență a acestora. La faza de proiectare se va ține cont de posibilitățile de montare-instalare și integrare-conectare la sistemele de instalații ale construcțiilor a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile.

Se impune tubarea canalelor de desecare ANIF: CCD1, CCD2, CCD 4, CCD4/1, CCD 5, CD2, ce traversează UTR-ul. Se va respecta o zonă de protecție de 2metri de o parte și de cealaltă a canalului.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Gradul de ocupare a terenului (GOT) - raportul dintre suma suprafețelor construite (amprenta la sol a construcțiilor), a platformelor betonate, aleilor, pavajelor, balustradelor și a tuturor elementelor ce prezintă fundație - inclusiv a structurilor de tip pavilionar - din suprafața parcelei, exprimat procentual ($GOT = \frac{mp \text{ AC suprafețe mineralizate}}{mp \text{ teren}} * 100$). Raportul dintre suprafața mineralizată totală și suprafața parcelei ne arată gradul de mineralizare a parcelei în cauză. Definirea unui GOT maxim ajută la controlarea suprafețelor minerale totale din cardul loturilor în vederea respectării unor suprafețe decente de spații verzi.

Se va respecta un grad de ocupare a terenului (GOT) de maxim 80% din suprafața parcelei.





Amenajarea spațiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ pe spațiile mineralizate și formarea prafului după evaporarea apei, sau va fi prevăzut cu rigole de scurgere. Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată.

Se impune respectarea unui procent de spațiu verde de minim 20% la nivel de lot care se va realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți). Suplimentar față de suprafețele de spațiu verde la sol, se recomandă, acolo unde este posibil, amenajarea suprafețelor mineralizate cu soluții de îmbunătățirea a microclimatului precum dale înierbate, terase verzi etc.

Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice ș.a.).

Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de minim 1,5 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină.

De-a lungul străzilor și circulațiilor pietonale nou propuse se vor realiza plantații de arbori de aliniament care să ofere umbră în timpul zilei pe perioada caldă și care să contribuie la ameliorarea microclimatului local. Plantarea în zona intersecțiilor se va realiza cu luarea în considerare a zonei de vizibilitate necesare pentru conducătorii auto.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirea se va realiza din materiale care permit vizibilitatea și nu vor depăși metri înălțime, din care maxim 60 centimetri soclu opac la bază. De asemenea, este permisă dubla împrejmuire cu gard viu la interior. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din materiale plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (poli-carbonat etc.).

Construcțiile tehnico-edilitare (post transformare, stație de pompare etc.), în situația în care se vor realiza suprateran, se vor împrejmuir din condiții de siguranță. Împrejmuirile se vor dubla către exterior cu plantație de arbuști cu foliaj des, pentru a izola vizual echipamentul de spațiul public.

În cazul în care se intenționează montarea unor bariere de acces în zona parcărilor, acestea se vor amplasa astfel încât să permită un spațiu de minim 5 metri între barieră și circulația publică, și soluția se va aviza în cadrul Comisiei de Circulație.

Municipiul
Baia Mare
Virat spre ne schimbare
Anexă la HCL nr. 269/2025
Arhitect Șef
Per 1026/2025

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită - $(POT = mp\ AC / mp\ teren * 100)$

POT maxim = 50%

**Circulațiile pietonale, carosabile sau velo și amenajările urbane nu se vor lua în calculul POT.*

Se va respecta un Grad de Ocupare (GO) de maxim 80% din suprafața parcelei

La calcularea gradul de ocupare se vor lua în considerare atât suprafețe construite, cât și circulațiile exterioare spațiilor verzi: străzi, parcuri, trotuare și alei exterioare spațiilor verzi.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI


Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție - $CUT\ planimetric = mp\ ADC / mp\ teren$

CUT volumetric maxim = 7,5 mc/mp teren

**Circulațiile pietonale, carosabile sau velo și amenajările urbane nu se vor lua în calculul CUT.*

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente construcțiilor noi;
- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren de teren construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.



S - subzona preponderent de servicii

(Preluat conform P.U.Z. ZONA METRO aflat în etapa de elaborare)

Cuprinde terenurile din nordul zonei de studiu, la sud de Bd. Independenței, aflate în intravilan.




SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Servicii
- Reprezentanțe
- funcțiuni comerciale en-gros și en-detail: comerț alimentară, comerț nealimentară, alimentație publică (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu acces public, showroom;
- funcțiuni financiar-bancare: sediu bancă, sediu societate de asigurări;
- funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firmă/companie, instituții publice etc;
- funcțiuni medicale precum cabinete, clinici medicale, laboratoare medicale, centre de înfrumusețare și tratament etc;
- Instituții publice
- Spații administrative
- spații pentru profesii libere (avocatură și asistență juridică, birouri și ateliere de proiectare și design, birouri de consultanță, ateliere de artă, ateliere de fotografie, laboratoare de tehnică dentară, ateliere de croitori, saloane de înfrumusețare și întreținere corporală etc.);
- Unități de cazare turistică
- Stație carburanți
- stații pentru încărcare electrică a autovehiculelor;
- Echipamente și instalații edilitare cu condiția ca acestea să fie integrate vizual în arhitectura ansamblului și să nu fie accesibile direct publicului.
- spații amenajate pentru colectarea și preselecția deșeurilor menajere;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- locuințe colective cu condiția ca în parterul imobilului să fie localizate funcțiuni de acces pietonal separat de cel pentru locuințe și să funcționeze după un orar între 00 - 22:00;
- Depozitare doar dacă se realizează în interiorul clădirilor;
- Echipamente tehnice aferente funcțiunii principale, cu condiția ca acestea să nu fie vizibile din stradă, sau să fie integrate în ansamblul imobilului;





ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general;
- Depozitare en-gros;
- Depozitare de materiale refolosibile;
- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Funcțiuni mari generatoare de trafic;
- Echipamente de telecomunicații vizibile din spațiul public;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Obiectul reglementării îl reprezintă terenurile la sud de Bd. Independenței.

Construcția existentă se menține și continuă să funcționeze până la solicitarea unei Autorizații de Construire/Desființare. În această situație, intențiile de intervenție vor trebui să respecte prezentul Regulament Local de Urbanism.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniament = limita dintre proprietatea privată și domeniul public;



Limita către străzile publice se constituie ca aliniament. **Față de aliniament se va realiza o retragere minimă de 5 metri.**

În spațiul dintre retragerea minimă și aliniament sunt permise circulații utilizabile și pietonale, amenajarea de parcuri la sol, terase ale spațiilor de alimentație publică cu condiția ca acestea să fie structuri constructive individuale, să nu depășească 4 metri înălțime, iar acoperirea să fie retractabilă și nepermanentă (pergolă, marchiză etc.), amenajări peisagistice etc.

Este permisă realizarea subsolurilor până la limita parcelei, cu condiția ca acestea să fie complet îngropate pe porțiunea dintre aliniament și retragerea minimă, adică să nu depășească nivelul de călcare

al terenului amenajat din jurul construcțiilor pe care le deservesc. Este permisă amplasarea instalațiilor tehnice de ventilare/aerisire ale spațiilor subterane în spațiul dintre aliniament și retragerea minimă, cu condiția ca acestea să fie tratate într-o manieră de mobilier/installație urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.

Este permisă amplasarea construcțiilor tehnice și edilitare în spațiul dintre retragerea minimă și aliniament, cu condiția ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Limită laterală = orice segment al limitei de proprietate tangent la aliniament într-un singur punct.

Limită posterioară = orice segment al limitei de proprietate cuprins între alte două segmente ale limitei de proprietate care nu sunt aliniamente.

Față de limitele de proprietate laterale și posterioare se va respecta o retragere minimă de **5 metri**, astfel respectându-se distanța de minim 6 metri până la clădirea vecină.

Totodată, în vederea amplasării față de limitele laterale și posterioare, în raport cu construcțiile învecinate, **se vor respecta distanțele de siguranță impuse de Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118/1999**, conform Tabelului 2.2.2. - Distanțe de siguranță.

Grad de rezistență la foc	Distanțe minime de siguranță (m) față de construcții având gradul de rezistență la foc		
	I-II	III	IV-V
I-II	6	8	10
III	8	10	12
IV-V	10	12	15



Tabelul 2.2.2. - Distanțe de siguranță conform NP 119/1999

Este permisă amplasarea construcțiilor tehnice și edilitare în spațiul dintre re a minimă și limita laterală sau posterioară de proprietate, cu condiția ca acestea să fie tratate a manieră urbană și integrate vizual în amenajarea spațiului vizibil din spațiul public.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Între două construcții izolate pe aceeași parcelă se va respecta o distanță minimă de **6 metri** (conform Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118/1999).

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor în vigoare.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Parcela va putea fi construită doar în condițiile în care beneficiază de un acces auto cu lățimea de 4 metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară a unei parcele învecinate direct.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea legislației locale, în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor minime cu privire la necesarul locurilor de parcare în Municipiul Baia Mare sau Regulamentul General de Urbanism, în cazul în care nu există legislație locală în vigoare aprobată.

Autorizarea executării construcțiilor se va putea face numai în cazul autorizării prin proiect a parcajelor aferente funcțiunii, în afara circulațiilor publice, parcajele publice pot fi luate în considerare numai pentru vizitatori sau clienți, nu și pentru locatari sau salariați, pentru aceștia, soluționarea parcajelor se va realiza în toate cazurile exclusiv în incinta proprie.

Spațiile destinate parcării/garării nu își vor putea modifica destinația pe toată durata de existență a construcției, fiind interzisă schimbarea destinației în alte funcțiuni.

Parcarea/gararea se poate face numai în interiorul suprafeței de teren identificată cadastral pe care se realizează construcția autorizată sau pe terenuri care se află la o distanță de max. 500m de terenul pe care se solicită realizarea construcției, și pentru care se deține un drept real asupra acestuia.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Termeni utilizați și considerente generale:

Cota terenului natural (CTN) = cota terenului în situația existentă, conform ridicării topografice vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș. Cota terenului natural poate fi preluată din studiul topografic care a stat la baza prezentului PUZ, sau poate fi preluată dintr-o nouă ridicare topografică realizată de topografi autorizați.

Cota terenului amenajat (CTA) = cota terenului în situația propusă, în urma modelării terenului natural la cota specificată în proiectul de amenajare.

Se consideră **demisol** un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor).

Se admite realizarea unui **regim maxim de înălțime S/D+P+3+M/Er. Înălțimea maximă aferentă regimului de înălțime este de 18 metri.**

Înălțimea clădirilor se va măsura de la cota terenului amenajat al circulației din care se face accesul în construcție, la cota cea mai înaltă a acesteia, tangență cu clădirea și până la atic/streașină.

Înălțimea maximă poate fi depășită doar cu construcții tehnice (casa scării/ liftului, ș.a.) sau instalații (de ventilație, panouri fotovoltaice etc.) amplasate pe terasa ultimului nivel, dar nu cu mai mult de 3 metri, fără ca acestea să fie vizibile în planul fațadei din circulațiile publice. Eventualele instalații de tip releu/ antenă satelit se vor putea amplasa fără restricții de înălțime, însă vor fi avizate de către entitățile abilitate conform legii.

Numărul de subsoluri nu se normează, acestea urmând a fi stabilite de soluția arhitecturală și de condițiile geotehnice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și se va urmări realizarea compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile cerului general al zonei.

Acoperirea clădirilor se va realiza în sistem tip terasă sau în șarpantă. În vederea adoptării normelor de reducere a consumului de energie, de creștere a eficienței energetice și de utilizare a surselor regenerabile de energie într-o pondere cât mai mare, terasa/acoperișul construcției va asigura posibilitățile de instalare a panourilor solare, a panourilor fotovoltaice și alte asemenea instalații fără a periclita straturile de hidro și termoizolație sau structura de rezistență a acesteia. La faza de proiectare se va ține cont de posibilitățile de montare-instalare și integrare-conectare la sistemele de instalații ale construcțiilor a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile.

În vederea aspectului construcțiilor se va respecta **REGULAMENT LOCAL DE ARHITECTURĂ ȘI ESTETICĂ URBANĂ PRIVIND MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURAL, CROMATIC ȘI ESTETIC AL FAȚADELOR CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE**, iar soluția va fi avizată în cadrul Comisiei Tehnice.

În cazul construcțiilor amplasate la Bd. Independenței se acceptă la propunerea cromatică doar culori deschise, pastelate, apropiate de cele naturale ca și culoare de bază și culori mai intense pentru accente, conform Anexei 7.



Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, conform Anexa 7, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 20% din suprafața fațadei.

Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanțele din fațadă și vor respecta proporțiile golurilor.

Se va folosi o singură culoare ca bază/fundal la finisarea fațadelor. Se interzice la finisarea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.



Anexa 7 la Regulamentul de Cromatică Urbană - culori de bază/fond



Anexa 7 la Regulamentul de Cromatică Urbană - culori pentru accente

NOTĂ:

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist."



În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului și/sau al parterului, fațadele acestora se vor trata arhitectural similar sau complementar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcarilor la nivel de imagine percepută.

Este permisă montarea firmelor luminoase doar la nivelul parterului, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 2 mp. După apusul soarelui intensitatea luminoasă a acestora va fi ajustată astfel încât să nu afecteze circulația auto și locuirea din vecinătate. În cazul tuturor spațiilor de birouri, a spațiilor comerciale și a oricăror alte activități care operează după un program cu publicul, după terminarea programului, se va întrerupe iluminarea interioară sau se va reduce pentru a economisi energie și pentru a nu afecta locuirea pe timpul nopții.

Se interzice amplasarea panourilor publicitare și afișarea materialelor de natură comercială, pe domeniul public sau vizibile din domeniul public. Excepție fac vitrinele spațiilor comerciale, ale stațiilor de transport public prevăzute cu casetă specială pentru afișaje comerciale, ale spațiilor pentru promovare turistică și ale agențiilor turistice.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

Imobilul vor fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelilor edilitare se vor face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniu, în funcție de situația din teren;


Extinderile rețelilor de utilități se vor realiza anterior realizării circulațiilor carosabile și pietonale pentru a nu afecta buna desfășurare a acestora. În cazul în care această etapizare nu este posibilă, extinderea rețelilor de utilități se va face cu o minimă afectare a căilor de circulație executate, iar ulterior finalizării extinderii, finisajul carosabil și pietonal se va aduce la starea inițială;

Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în fațadă și bransată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitecturală precară sau producerea gheții;

Se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile înierbate;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

Echipamentelor tehnice aferente rețelilor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului în care se află;





Fiecare zonă va dispune de un spațiu interior parcelei destinat colectării deșeurilor menajere și a colectării selective, accesibil din spațiul public. Se recomandă ca spațiile de colectare a deșeurilor menajere să fie realizate îngropat, cu platforme mecanizate, pentru a reduce impactul vizual negativ, riscul apariției mirosurilor și împrăștierea deșeurilor în caz de condiții meteorologice severe (vânt sau ploi puternice). În această situație, rampele și cuvele subterane vor fi construite astfel încât să fie ușor accesibile pentru curățare și spălare.

În vederea adoptării normelor de reducere a consumului de energie, de creștere a eficienței energetice și de utilizare a surselor regenerabile de energie într-o pondere cât mai mare, terasa locuințelor colective va asigura posibilitățile de instalare a panourilor solare, a panourilor fotovoltaice și alte asemenea instalații fără a periclita straturile de hidro și termoizolație sau structura de rezistență a acestora. La faza de proiectare se va ține cont de posibilitățile de montare-instalare și integrare-conectare la sistemele de instalații ale construcțiilor a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile.

Proiectat în cadrul
Municipiului Bata Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 259/2023
Arhitect Șef

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Gradul de ocupare a terenului (GOT) - raportul dintre suma suprafețelor construite (amprenta la sol a construcțiilor), a platformelor betonate, aleilor, pavajelor, bazinelor și a tuturor elementelor ce prezintă fundație - inclusiv a structurilor de tip pavilionar - și suprafața parcelei, exprimat procentual ($GOT = \frac{mp \text{ AC suprafețe mineralizate}}{mp \text{ teren}} \cdot 100$). Raportul dintre suprafața mineralizată totală și suprafața parcelei ne arată gradul de mineralizare a parcelei în cauză. Determinarea unui GOT maxim ajută la controlarea suprafețelor minerale totale din cardul loturilor în vederea respectării unor suprafețe decente de spații verzi.

Se va respecta un grad de ocupare a terenului (GOT) de maxim 80% din suprafața parcelei.

Amenajarea spațiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ pe spațiile mineralizate și formarea prafului după evaporarea apei, sau va fi prevăzut cu rigole de scurgere. Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de cale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată.


Se impune respectarea unui procent de spațiu verde de minim 20% la nivel de lot care se va realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți). Suplimentar față de suprafețele de spațiu verde la sol, se recomandă, acolo unde este posibil, amenajarea suprafețelor mineralizate cu soluții de îmbunătățirea a microclimatului precum dale înierbate, terase verzi etc.

Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice ș.a.).



Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de minim 1,5 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină.

De-a lungul străzilor și circulațiilor pietonale nou propuse se vor realiza plantații de arbori de aliniament care să ofere umbră în timpul zilei pe perioada caldă și care să contribuie la ameliorarea microclimatului local. Plantarea în zona intersecțiilor se va realiza cu luarea în considerare a zonei de vizibilitate necesare pentru conducătorii auto.



ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Este permisă dublarea împrejmuirii cu gard viu către interiorul lotului. Împrejmuirea se va realiza din materiale care permit vizibilitatea și nu vor depăși 2 metri înălțime, din care maxim 60 cm metri soclu opac la bază. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din materiale plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

$(POT = mp\ AC / mp\ teren * 100)$

POT maxim = 40%

**Circulațiile pietonale, carosabile sau velo și amenajările urbane nu se vor lua în calculul POT.*

Se va respecta un Grad de Ocupare (GO) de maxim 80% din suprafața parcelei

La calcularea gradului de ocupare se vor lua în considerare atât suprafețe construite, cât și circulațiile exterioare spațiilor verzi: străzi, parcări, trotuare și alei exterioare spațiilor verzi.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

$CUT_{planimetric} = mp_{ADC} / mp_{teren}$

CUT maxim = 2 mp_{adc}/mp_{teren}

**Circulațiile pietonale, carosabile sau velo și amenajările urbane nu se vor lua în calculul CUT.*

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.






IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR)

La nivelul PUZ, se regăsesc 2 UTR-uri:

Unități Teritoriale de Referință propuse				
	POT	CUT	RH max	H max la cornișă
Idm - subzonă producție și depozitare	50%	volumetric 7,5 mc/mp teren	S/D+P+1	15 m
S - subzonă servicii	40%	2 mp adc/mp teren	S/D+P+3+M/Er	18 m




Unități Teritoriale Propuse, sursa: prelucrare proprie

Sef proiect proiectare urbanism,

Intocmit,

4






ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE, sc 1:20 000



ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, sc 1:10 000



ÎNCADRARE ÎN PLANUL URBANISTIC GENERAL AL UAT MUNICIPIUL BAI A MARE ȘI DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE ULTERIOR, sc 1:4000

PLAN URBANISTIC ZONAL "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE", MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ

LIMITE

- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
- LIMITĂ PARCELA CARE A GENERAT P.U.Z.
- LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAI A MARE
- LIMITĂ U.T.R.-URI CONFORM P.U.G. MUNICIPIUL BAI A MARE
- LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L.
- LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA

249 2024

PUZ 1026/2024

Terenul înscris în **cartea funciară 130566** a U.A.T. Baia Mare cu **numărul cadastral 130566**, care a generat documentația de urbanism are suprafața de 1847 mp **conform extrasului de carte funciară cu cererea nr. 68453 /21.10.2021**. Zona de studiu cuprinde terenurile cu numere cadastrale 101812, 111224, 111219, 104870, 117644, 117645, 117646, 117647, 120485, 130566, 130715, 131458, 107917, 121112, 123692, 123693, 123696, 120903, 121333, 120909, 131852, 111500, 111879, 105081, 132079, 123178, 132090, 121393, 121486, 104469, 127500, 130581, 125004, 125005, 126552, 126553, 126554, 131864, 131887, 115860, 134649, 134650, 119299, 121327, 112842, 130385 și terenuri virane neintabulate. **Suprafața zonei de studiu reglementată prin prezenta documentație P.U.Z. este de 150085 mp.**

Conform **P.U.G. Municipiul Baia Mare**, aprobat cu H.C.L. 349/1999 prelungit prin H.C.L. 605/2015 și 637/2018, zona de studiu se încadrează în **extravilanul Municipiului Baia Mare (93,1% din zona de studiu)** și în **UTR L2b - subzona locuințelor individuale, cu regim izolat de construire, situate pe versanți slab construiți, având înălțimea maximă P+1 (6,9% din zona de studiu).**

POT maxim = 20%

CUT maxim P = 0,3 mp ADC/mp teren; CUT maxim P+1 = 0,6 mp ADC/mp teren;

ELABORATOR PUZ

agora
polis

BENEFICIAR
OBERHAUSER INVEST SRL



ȘEF PROIECT

Urb



DENUMIRE PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

AMPLASAMENT

IMOBIL N.C. 130566, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ

TITLU PLANȘĂ

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ECHIPĂ PROIECTARE

urb

urb

FAZA

DATA





NR. PLANȘĂ

SCARA

PLAN URBANISTIC ZONAL

2023

PL 00



LEGENDĂ

- LIMITE**
- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
 - LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.
 - LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAIA MARE
 - LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L.
 - LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - PARCELE CONFORM ORTOFOTOPLAN
 - LIMITE U.T.R. CONFORM P.U.G. BAIA MARE
 - ZONA I AEROPORT
- CONSTRUCȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE IDENTIFICARE**
- CONSTRUCȚII INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - CONSTRUCȚII CONFORM ORTOFOTOPLAN
- UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**
- LOCUINȚE INDIVIDUALE
 - ZONĂ COMERȚ ȘI SERVICII
 - PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE
 - GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 - TERENURI VIRANE
- CIRCULAȚII**
- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PUBLICĂ
 - CIRCULAȚIE PIETONALĂ PUBLICĂ
 - VEGETAȚIE AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR
- REȚELE EDILITARE**
- REȚEA ELECTRICĂ DE MEDIE TENSIUNE 20KV
 - ZONĂ DE PROTECȚIE A REȚELEI ELECTRICE LEA 24 m

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT - PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.					
Numere cadastrale	Utilizarea terenurilor	Suprafață (mp)	POT max	CUT max	RH max
N.C. 130566	Teren arabil	1847	0%	0	-

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT - ZONA DE STUDIU					
U.T.R.	Indicatori	EXISTENT		REGLEMENTAT	
		Suprafata [mp]	Suprafata din zona de studiu [%]	Indici conform P.U.G. Baia Mare	Indici conform documentații aprobate ulterior
U.T.R. L2b cf. P.U.G. Baia Mare	Suprafață construită / P.O.T.	-	-	20%	-
	Volum / C.U.T.	-	-	0,3 pentru P 0,6 pentru P+1	-
	RH max	-	-	P+1	-
	Teren viran	10318	6,87%	-	-
	Circulații	0	0,00%	-	-
	TOTAL U.T.R. L2b	10318	6,87%	-	-
Teren neincadrat în P.U.G.	Suprafață construită / P.O.T.	-	-	-	-
	Volum / C.U.T.	-	-	-	-
	RH max	-	-	-	-
	Teren viran din care 7896 mp (5%) reprez. UTR Sc cf. P.U.Z. Schimbare de funcțiune servicii-comerț - etapa de elaborare	138496	92,28%	-	-
	Circulații	1271	0,85%	-	-
	TOTAL teren neincadrat în P.U.G.	139767	93,13%	-	-
	TOTAL	150085	100,00%		

ELABORATOR PUZ

ȘEF PROIECT

UR:

ECHIPĂ PROIECTA

URB:

URB.:

agora polis

REGISTRUL TERENURILOR

municiu urbanistic

2023

BENEFICIAR

OBERHAUSER INVEST SRL

DENUMIRE PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

AMPLASAMENT

IMOBIL N.C. 130566, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ

TITLU PLANȘĂ

SITUAȚIE EXISTENTĂ

FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	SCARA
PLAN URBANISTIC ZONAL	2023	PL.01	1:1000

LEGENDĂ

LIMITE

- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
- LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.
- LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAIA MARE
- LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L. SAU ÎN CURS DE ELABORARE
- LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
- PARCELE CONFORM ORTOFOTOPLAN
- LIMITE U.T.R.-uri
- ZONA 1 DE PROTECȚIE A AEROPORTULUI

CONSTRUCȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE IDENTIFICARE

- CONSTRUCȚII INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
- CONSTRUCȚII CONFORM ORTOFOTOPLAN

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

- LOCUINȚE INDIVIDUALE
- ZONĂ COMERT ȘI SERVICII
- PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE
- GOSPODĂRIE COMUNALĂ
- TERENURI VIRANE

CIRCULAȚII

- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PUBLICĂ
- CIRCULAȚIE PIETONALĂ PUBLICĂ
- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PRIVATĂ

- CIRCULAȚIE PROPUȘĂ PRIN P.U.Z. ZONA METRO, AFLAT ÎN ETAPA DE ELABORARE A PROPUȘILOR - se va realiza ulterior avizării P.U.Z. ZONA METRO
- VEGETAȚIE AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR

REȚELE EDILITARE

- REȚEA ELECTRICĂ DE MEDIE TENSIUNE EXISTENTĂ
- ZONĂ DE PROTECȚIE A REȚELEI ELECTRICE LEA (24 m)
- LINEE ELECTRICĂ AERIANĂ 20 KV EXISTENTĂ - PROPUȘĂ PENTRU TRECERE ÎN SUBTERAN

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

- EDIFICABIL MAXIM PROPUȘ
- PARCELE PROPUȘE
- RETRAGERE MINIMĂ OBLIGATORIE
- LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.
- TERENURI CARE NU SE INTRODUC ÎN INTRAVILAN PRIN PREZENTUL P.U.Z. ȘI PENTRU CARE REGLEMENTĂRILE URBANISTICE SUNT RECOMANDATE, ÎN CAZUL ÎN CARE VOR FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ULTERIOR, PRINTR-UN ALT P.U.Z.

ELEMENTE CU ROL ORIENTATIV

- TEREN REZERVAT CIRCULAȚIEI PUBLICE

La nivelul zonei de intervenție se propun următoarele unități teritoriale de referință:

UTR Idm - Subzona producție și depozitare

POT max = 50%

CUT volumetric max = 7,5 (volum/teren)

H max = 15 m la cornișă

Rh max = S/D+P+1

UTR S - Subzona servicii

POT max = 40%

CUT max = 2 mp A.D.C./ mp teren

H max = 18 m

Rh max = S/D+P+3+M/Er

BILANȚ TERITORIAL - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.

U.T.R.	Suprafață [mp]	Suprafață [%]	POT max	CUT max	CUT volumetric max	RH max	H max
Idm	73648	49,07%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
Recomandare UTR Idm (terenuri din extravilan)	36299	24,19%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
S	19403	12,93%	40%	2 mp A.D.C./ mp teren	-	S/D+P+3+M/Er	18 m
CIRCULAȚII	21226	14,14%	-	-	-	-	-
TOTAL	150085	100,00%					

ELABORATOR PUZ

agora polis

BENEFICIAR
OBERHAUSER INVEST SRL

ȘEF PROIECT

Urb:



DENUMIRE PROIECT
PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

AMPLASAMENT
IMOBIL N.C. 130566, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ

TITLU PLANȘĂ
REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	SCARA
PLAN URBANISTIC ZONAL	2023	PL.02	1:1000

ECHIPĂ PROIECTARE


urb:

urb:

BILANȚ INTRAVILA/EXTRAVILAN - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.


Intravilan/extravilan	Suprafață [mp]	Suprafață [%]
Terenuri din extravilan ce se introduc în intravilan	84151	56,07%
Terenuri din extravilan ce nu se introduc în intravilan	45573	30,36%
Terenuri aflate în intravilan	20361	13,57%
TOTAL	150085	100,00%

PROFILURI STRADALE CARACTERISTICE, SC.1:200




PROFIL TRANSVERSAL AA' - BD. INDEPENDENȚEI

Profil propus conform PUZ ZONA METRO, etapa elaborare



PROFIL TRANSVERSAL BB' - STRADA DURA

Profil propus conform PUZ ZONA METRO, etapa elaborare



PROFIL TRANSVERSAL CC' și DD'

Profil propus

UTR L2b
cf. P.U.G. MUNICIPIUL BAI A MARE
Rh max = P+P+1, 7M LA CORNIȘĂ/ATIC
POT = 20%
CUT = 0.3 mp A.D.C./mp.teren - P
CUT = 0.6 mp A.D.C./mp.teren - P+1

UTR S
POT max = 40%
CUT maxim = 2 A.D.C./MP
TEREN
Rhmax = S/D+P+3+M/Er
H max = 18 m

UTR Idm
zona 1
POT max = 50%
CUT volumetric maxim = 7,5
Rhmax = S/D+P+1
H max = 15 m

UTR Idm
zona 2
POT max = 50%
CUT volumetric maxim = 7,5
Rhmax = S/D+P+1
H max = 15 m

UTR Idm
zona 3
POT max = 50%
CUT volumetric maxim = 7,5
Rhmax = S/D+P+1
H max = 15 m

UTR CM2a
cf. P.U.Z. COMPLEX ȘI PAVILION
ORGANIZARE EVENIMENTE P+2E,
APROBAT CU H.C.L. NR. 35/ 29.09.2016
POT = 26,10%
CUT = 0.63 mp A.D.C./mp.teren

P.U.Z. SPAȚIU HALE COMERT ȘI SERVICII,
APROBAT CU H.C.L. NR. 34/29.01.2015
UTR L - logistică
POT = 80%
CUT = 0.7

UTR IM - Industrie medie și mică
POT = 60%
CUT = 0.75

UTR AI - ateliere industriale
POT = 65%
CUT = 0.85

UTR IS - instituții și servicii aferente industriei
POT = 70%
CUT = 2.40

C - comerț
POT = 60%
CUT = 0.75

LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAI A MARE

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.



249 2024


PUZ 1026/ 2024

REGLEMENTĂRI URBANISTICE	
	EDIFICABIL MAXIM PROPUȘ
	PARCELE PROPUSE
	RETRAGERE MINIMĂ OBLIGATORIE
	LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.
	TERENURI CARE NU SE INTRODUC ÎN INTRAVILAN PRIN PREZENTUL P.U.Z. ȘI PENTRU CARE REGLEMENTĂRILE URBANISTICE SUNT RECOMANDATE, ÎN CAZUL ÎN CARE VOR FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ULTERIOR, PRINTR-UN ALT P.U.Z.

ELEMENTE CU ROL ILUSTRATIV

	AMPRENTĂ ORIENTATIVĂ CONSTRUCȚII PROPUSE
	CIRCULAȚII DE INCINTĂ
	SPAȚIU VERDE INCINTĂ

REȚELE EDILITARE

	REȚEA GAZE NATURALE EXISTENTĂ
	EXTINDERE PROPUȘĂ REȚEA GAZE NATURALE
	REȚEA CANALIZARE EXISTENTĂ
	REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ PROPUȘĂ
	REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PROPUȘĂ
	SEPARATOR HIDROCARBURI PROPUȘ
	REȚEA APĂ EXISTENTĂ
	REȚEA APĂ PROPUȘĂ
	LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ DE MEDIE TENSIUNE 20 KV EXISTENTĂ
	POST TRAFU 20/0,4kV EXISTENT
	LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE MEDIE TENSIUNE EXISTENTĂ
	LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ DE MEDIE TENSIUNE EXISTENTĂ
	- PROPUȘĂ PENTRU MODIFICARE ÎN LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE MEDIE TENSIUNE 20KV
	LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE MEDIE TENSIUNE 20KV PROPUȘĂ
	POST DE TRANSFORMARE 20/0,4kV PROPUȘ
	LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE JOASĂ TENSIUNE 0,4kV PROPUȘĂ
	LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE JOASĂ TENSIUNE 0,4kV ILUMINAT PUBLIC PROPUȘĂ
	REȚEA TELECOMUNICAȚII EXISTENTĂ
	REȚEA TELECOMUNICAȚII PROPUȘĂ
	ZONĂ DE PROTECȚIE A REȚELEI ELECTRICE LEA (24 m)

BILANȚ TERITORIAL - PROPUS LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.							
U.T.R.	Suprafață [mp]	Suprafață [%]	POT max	CUT max	CUT volumetric max	RH max	H max
Idm	73648	49,07%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
Recomandare UTR Idm (terenuri din extravilan)	36299	24,19%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
S	19403	12,93%	40%	2 mp A.D.C./ mp teren	-	S/D+P+3+M/Er	18 m
CIRCULAȚII	21226	14,14%	-	-	-	-	-
TOTAL	150085	100,00%					

ELABORATOR PUZ **agorapolis**

ŞEF PROJEKT
Urb. Müh. : 7/2013

PROJECTANT SPECIALIST
ing



BENEFICIAR
OBERHAUSER INVEST SRL

DENUMIRE PROIECT
PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZON
PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE MINĂ LAIA MARE JUDEȚUL MARAMURĂȘ

AMPLASAMENT
IMOBIL. N.C. 130566 MUNICIPIUL BAIA MARE JUDD. MARAMUREȘ


TITLU PLANȘĂ
ECHIPARE EDITARĂ

FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	9
PLAN URBANISTIC	2022	PL. 03	



FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	9
PLAN URBANISTIC	2022	PL. 03	

BILANȚ INTRAVILAN/EXTRAVILAN - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.		
Intravilan/extravilan	Suprafață [mp]	Suprafață [%]
Terenuri din extravilan ce se introduc în intravilan	84151	56,07%
Terenuri din extravilan ce nu se introduc în intravilan	45573	30,36%
Terenuri aflate în intravilan	20361	13,57%
TOTAL	150085	100,00%



PLAN URBANISTIC ZONAL "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE", MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMURȘ

LEGENDĂ

- LIMITE**
- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
 - LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.
 - LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAIA MARE
 - LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L. SAU ÎN CURS DE ELABORARE
 - LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - PARCELE CONFORM ORTOFOTOPLAN
 - LIMITE U.T.R.-uri
 - ZONA 1 DE PROTECȚIE A AEROPORTULUI

- CONSTRUCȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE IDENTIFICARE**
- CONSTRUCȚII INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - CONSTRUCȚII CONFORM ORTOFOTOPLAN

- CIRCULAȚII**
- CIRCULAȚIE PROPUȘĂ PRIN P.U.Z. ZONA METRO, AFLAT ÎN ETAPA DE ELABORARE A PROPUȘILOR - se va realiza ulterior avizării P.U.Z. ZONA METRO

- REGLEMENTĂRI URBANISTICE**
- EDIFICABIL MAXIM PROPUȘ
 - PARCELE PROPUȘE
 - RETRAGERE MINIMĂ OBLIGATORIE
 - LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.
 - TERENURI CARE NU SE INTRODUC ÎN INTRAVILAN PRIN PREZENTUL P.U.Z. ȘI PENTRU CARE REGLEMENTĂRILE URBANISTICE SUNT RECOMANDATE, ÎN CAZUL ÎN CARE VOR FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ULTERIOR, PRINTR-UN ALT P.U.Z.

- ELEMENTE CU ROL ORIENTATIV**
- TEREN REZERVAT CIRCULAȚIEI PUBLICE

- REGIMUL DE PROPRIETATE**
- PROPRIETATE PUBLICĂ**
- DOMENIUL PUBLIC
- PROPRIETATE PRIVATĂ**
- TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE

- OBIECTIVE DE UZ PUBLIC PERSOANE JURIDICE PRIVATE**
- 1 CIMITIRUL "DURA" - PROPRIETATE PRIVATĂ A PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE BAIA MARE BISERICA SF DIMITRIE

La nivelul zonei de intervenție se propun următoarele unități teritoriale de referință:

UTR Idm - Subzona producție și depozitare

POT max = 50%
CUT volumetric max = 7,5 (volum/teren)
H max = 15 m la cornișă
Rh max = S/D+P+1
UTR S - Subzona servicii
POT max = 40%
CUT max = 2 mp A.D.C./ mp teren
H max = 18 m
Rh max = S/D+P+3+M/Er

BILANȚ TERITORIAL - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.							
U.T.R.	Suprafață [mp]	Suprafață [%]	POT max	CUT max	CUT volumetric max	RH max	H max
Idm	73648	49,07%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
Recomandare UTR Idm (terenuri din extravilan)	36299	24,19%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
S	19403	12,93%	40%	2 mp A.D.C./ mp teren	-	S/D+P+3+M/Er	18 m
CIRCULAȚII	21226	14,14%	-	-	-	-	-
TOTAL	150085	100,00%					

BILANȚ INTRAVILA/EXTRAVILAN - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.

Intravilan/extravilan	Suprafață [mp]	Suprafață [%]
Terenuri din extravilan ce se introduc în intravilan	84151	56,07%
Terenuri din extravilan ce nu se introduc în intravilan	45573	30,36%
Terenuri aflate în intravilan	20361	13,57%
TOTAL	150085	100,00%

ELABORATOR PUZ

agora polis

ȘEF PROIECT
Urb. Mihaela PUȘNAVA

ECHIPĂ PROIECTARE

urb. f.


BENEFICIAR
OBERHAUSER INVEST SRL

DENUMIRE PROIECT
PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMURȘ

AMPLASAMENT
IMOBIL N.C. 130566, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMURȘ

TITLU PLANȘĂ
PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	SCARA
PLAN URBANISTIC ZONAL	2023	PL. 04	1:1000



PLAN URBANISTIC ZONAL "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE", MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

LEGENDĂ

- LIMITE**
- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
 - LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.
 - LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAI MARE
 - LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L. SAU ÎN CURS DE ELABORARE
 - LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - PARCELE CONFORM ORTOFOTOPLAN
 - LIMITE U.T.R.-uri
 - ZONA 1 DE PROTECȚIE A AEROPORTULUI
- CONSTRUCȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE IDENTIFICARE**
- CONSTRUCȚII INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
 - CONSTRUCȚII CONFORM ORTOFOTOPLAN
- CIRCULAȚII**
- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PUBLICĂ
 - CIRCULAȚIE PIETONALĂ PUBLICĂ
 - CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PRIVATĂ
 - CIRCULAȚIE PROPUȘĂ PRIN P.U.Z. ZONA METRO, AFLAT ÎN ETAPA DE ELABORARE A PROPUȘILOR
 - VEGETAȚIE AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR
- REȚELE EDILITARE**
- REȚEA ELECTRICĂ DE MEDIE TENSIUNE EXISTENTĂ
 - ZONĂ DE PROTECȚIE A REȚELEI ELECTRICE LEA (24 m)
 - LINEE ELECTRICE AERIANE 20 KV EXISTENTĂ - PROPUȘĂ PENTRU TRECERE ÎN SUBTERAN
- REGLEMENTĂRI URBANISTICE**
- EDIFICABIL MAXIM PROPUȘ
 - PARCELE PROPUȘE
 - RETRAGERE MINIMĂ OBLIGATORIE
 - LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.
 - TERENURI CARE NU SE INTRODUC ÎN INTRAVILAN PRIN PREZENTUL P.U.Z. ȘI PENTRU CARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE SUNT RECOMANDATE, ÎN CAZUL ÎN CARE VOR FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ULTERIOR, PRINTR-UN ALT P.U.Z.
- ELEMENTE CU ROL ORIENTATIV**
- TEREN REZERVAT CIRCULAȚIEI PUBLICE
- ELEMENTE CU ROL ILUSTRATIV**
- AMPRENTĂ ORIENTATIVĂ CONSTRUCȚII PROPUȘE
 - CIRCULAȚII DE INCINTĂ
 - SPAȚIU VERDE INCINTĂ

La nivelul zonei de intervenție se propun următoarele unități teritoriale de referință:

UTR Idm - Subzona producție și depozitare

POT max = 50%

CUT volumetric max = 7,5 (volum/teren)

H max = 15 m la cornișă

Rh max = S/D+P+1

UTR S - Subzona servicii

POT max = 40%

CUT max = 2 mp A.D.C./ mp teren

H max = 18 m

Rh max = S/D+P+3+M/Er

BILANȚ TERITORIAL - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.

U.T.R.	Suprafață [mp]	Suprafață [%]	POT max	CUT max	CUT volumetric max	RH max	H max
Idm	73648	49,07%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
Recomandare UTR Idm (terenuri din extravilan)	36299	24,19%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
S	19403	12,93%	40%	2 mp A.D.C./ mp teren	-	S/D+P+3+M/Er	18 m
CIRCULAȚII	21226	14,14%	-	-	-	-	-
TOTAL	150085	100,00%					

ELABORATOR PUZ

agora polis

ȘEF PROIECT

Urb.

PROIECTANT SPECIALIZAT ÎN STUDIUL CIRCULAȚIILOR

360 INGINERIE

ARHITECTURA

BENEFICIAR

OBERHAUSER INVEST SRL

DENUMIRE PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ

PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAI MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

AMPLASAMENT

IMOBIL. N.C. 130566, MUNICIPIUL BAI MARE, JUD. MARAMUREȘ

TITLU PLANȘĂ

CIRCULAȚII

FAZA

PLAN URBANISTIC ZONAL

2023

PL.05

NR. PLANȘĂ

SCARA

1:1000

249 2024

PUZ 1026 / 2024

LEGENDĂ

LIMITE

- LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
- LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT P.U.Z.
- LIMITĂ INTRAVILAN MUNICIPIUL BAIA MARE
- LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L. SAU ÎN CURS DE ELABORARE
- LIMITE IMOBILE INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
- PARCELE CONFORM ORTOFOTOPLAN
- LIMITE U.T.R.-uri
- ZONA 1 DE PROTECȚIE A AEROPORTULUI

249 2024

CONSTRUCȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE IDENTIFICARE

- CONSTRUCȚII INTABULATE ÎN BAZA DE DATE ETERRA
- CONSTRUCȚII CONFORM ORTOFOTOPLAN

PUZ 1026 / 2024

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

- LOCUINȚE INDIVIDUALE
- ZONĂ COMERT ȘI SERVICII
- PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE
- GOSPODĂRIE COMUNALĂ
- TERENURI VIRANE

CIRCULAȚII

- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PUBLICĂ
- CIRCULAȚIE PIETONALĂ PUBLICĂ
- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ PRIVATĂ
- CIRCULAȚIE PROPUȘĂ PRIN P.U.Z. ZONA METRO, AFLAT ÎN ETAPA DE ELABORARE A PROPUȘILOR
- VEGETAȚIE AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR

REȚELE EDILITARE

- REȚEA ELECTRICĂ DE MEDIE TENSIUNE EXISTENTĂ
- ZONĂ DE PROTECȚIE A REȚELEI ELECTRICE LEA (24 m)
- LINEE ELECTRICĂ AERIANĂ 20 kV EXISTENTĂ - PROPUȘĂ PENTRU TRECERE ÎN SUBTERAN

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

- EDIFICABIL MAXIM PROPUȘ
- PARCELE PROPUȘE
- RETRAGERE MINIMĂ OBLIGATORIE
- LIMITA INTRAVILANULUI PROPUȘ PRIN P.U.Z.
- TERENURI CARE NU SE INTRODUC ÎN INTRAVILAN PRIN PREZENTUL P.U.Z. ȘI PENTRU CARE REGLEMENTĂRILE URBANISTICE SUNT RECOMANDATE, ÎN CAZUL ÎN CARE VOR FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ULTERIOR, PRINTR-UN ALT P.U.Z.

ELEMENTE CU ROL ORIENTATIV

- TEREN REZERVAT CIRCULAȚIE PUBLICE

ELEMENTE CU ROL ILUSTRATIV

- AMPRENTĂ ORIENTATIVĂ CONSTRUCȚII PROPUȘE
- CIRCULAȚII DE INCINTĂ
- SPAȚIU VERDE INCINTĂ

La nivelul zonei de intervenție se propun următoarele unități teritoriale de referință:

UTR Idm - Subzona producție și depozitare

POT max = 50%
CUT volumetric max = 7,5 (volum/teren)

H max = 15 m la cornișă

Rh max = S/D+P+1

UTR S - Subzona servicii

POT max = 40%
CUT max = 2 mp A.D.C./ mp teren

H max = 18 m

Rh max = S/D+P+3+M/Er

BILANȚ TERITORIAL - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.

U.T.R.	Suprafață [mp]	Suprafață [%]	POT max	CUT max	CUT volumetric max	RH max	H max
Idm	73648	49,07%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
Recomandare UTR Idm (terenuri din extravilan)	36299	24,19%	50%	-	7,5 mc/ mp teren	S/D+P+1	15 m
S	19403	12,93%	40%	2 mp A.D.C./ mp teren	-	S/D+P+3+M/Er	18 m
CIRCULAȚII	21226	14,14%	-	-	-	-	-
TOTAL	150085	100,00%					

ELABORATOR PUZ

agora polis

BENEFICIAR
OBERHAUSER INVEST SRL

ȘEF PROIECT

urb.

DENUMIRE PROIECT
PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, MUN. BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘAMPLASAMENT
IMOBIL N.C. 130566, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘTITLU PLANȘĂ
ILUSTRARE URBANISTICĂ

FAZA	DATA	NR. PLANȘĂ	SCARA
PLAN URBANISTIC ZONAL	2023	PL.06	1:1000

ECHIPĂ PROIECTARE

urb. A



BILANȚ INTRAVILA/EXTRAVILAN - PROPUȘ LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU P.U.Z.

Intravilan/extravilan	Suprafață [mp]	Suprafață [%]
Terenuri din extravilan ce se introduc în intravilan	84151	56,07%
Terenuri din extravilan ce nu se introduc în intravilan	45573	30,36%
Terenuri aflate în intravilan	20361	13,57%
TOTAL	150085	100,00%